

PIANTA SOLETTA INF. vasca "2"

Scala 1:50

400

30 30 280 30 30

1120

30 30 1000 30 30

C

D

Posizione fiori da verificare in opera

Fiori con sigillatura impermeabile

PLATEA S=30 CM

Fv. -4.82

Posizione fiori da verificare in opera

PIANTA SOLETTA SUP. vasca "2"
Scala 1:50

1060
1000
30

30 340 280 30

N

124 124 125

Fori con sigillatura impermeabile

SOLAIO BIDIREZIONALE
S=30 CM

fv. -1.22

810

170 170 124 124 125

Posizione fori da verificare in opera

Posizione fori da verificare in opera

N

SEZIONE D-D vasca "2"

Scala 1:50

50 108 124 108 507

12 100 12

+0.60

-1.22

-4.62

-5.22

182 30 330 390 30 0

30 30 280 30 30

10 400 10

PARTICOLARE "A"

Pozzetti in cls prefabbricati con coperchio carrabile da definire in dettaglio in esecuzione. Sigillare tutte le giunture con malta espansiva.

SEZIONE C-C vasca "2"

Scala 1:50

63 124 686 124 63

12 100 12 12 100 12

Pozzetti in cls prefabbricati con coperchio carrabile

+0.60

-1.22

-4.82


-5.22

182 30 330 390 1030 1120 30 30

Diametro, quota e posizione foro da definire in opera

PARTICOLARE "A"

Giunto di ripresa getto tipo "water stop"



CALCESTRUZZO				
Classe di resistenza del c/c (UNI 11104:2016)				
Classe di esposizione del c/c (UNI EN 206:2016)				
STRUTTURA	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE ESPOSIZIONE	CLASSE CONSISTENZA	COPRIRETTO d (mm)
Allettamento solettofondazione	C16/20	XO	S3	—
PILASTRI E SETTI	C25/30	XC1	S4	30
TRAVI E SOLAI	C25/30	XC1	S4	30
CALCESTRUZZO ADDITIVATO PENTON® (o equivalente)				
Classe di resistenza del c/c (UNI 11104:2016)				
Classe di esposizione del c/c (UNI EN 206:2016)				
STRUTTURA	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE ESPOSIZIONE	CLASSE CONSISTENZA	COPRIRETTO d (mm)
PLATEA	C25/30	XC2	S4	30
MURI	C25/30	XC2	S4	30
<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di maturazione >28 gg. • Rapporto acqua/cemento massimo: UNI EN 206:2016 • Classe di resistenza del cemento (UNI EN 197-1:2011): CEM 42,5 • Controllo di accettazione (D.M. 17 gennaio 2018 §11.5.1.2): Tipo A <p>tutte le caratteristiche sopra indicate devono essere riportate nella balla di consegna. E' vietata qualunque rigoratura d'acqua in cantiere. Prima d'ogni getto avvisare la Direzione Lavori.</p>				