UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 20126 MILANO
AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
Viale dell'Innovazione n.3 20126 MILANO
tel. 02 6448 5361 – fax 02 6448 5300
mail@ciao.it

PROGETTO ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO U42 SITO NEL COMUNE DI MILANO IN VIA COMASINA 42 DA DESTINARSI A RESIDENZA UNIVERSITARIA

RESPONSABILE INTEGRAZIONE DISCIPLINARE GENERALE PROGETTO DI COMPLETAMENTO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Arch. Annamaria FERRETTI

PROGETTO STRUTTURE:
3+ PROGETTI s.r.l.
corso Bolzano 2, Torino

Ing. Antonio PRESICCE
Ing. Diego ISRAROI

PROGETTO IMPIANTI:
Studio De Vito s.r.l.
via Calmiè 13 Poggio Mirteto (RI)

Ing. Flavio DE VITO

COLLABORATORI PROGETTAZIONE
Ing. Barbara CAVALLARI
Assistente prog. architettonica e Implantistica
Arch. Fabrice PACCHIONE
Assistente prog. architettonica
Arch. Laura VERGANI
Assistente prog. architettonica e opere esterne
Arch. Sara SAVASTANO
Assistente prog. antincendio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Arch. Federica CARLINI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Il Rettore
(Giovanna IANNANTUONI)

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
Il Dirigente
(Massimiliano DI BITETTO)

ELABORATO:
IMPIANTI MECCANICI
PIANO RIALZATO
CORPO B

EDIFICIO:
U42

LIVELLO PROGETTUALE:
ESECUTIVO

TAVOLA:
IM_08

SCALA:
1:50

DATA:
OTTOBRE 2019

DATA:	REDATTO:	VERIFICATO:	CONTROLLATO:	N. AGGIORNAMENTI:
				3
				2
				1

ORTOFOTO DELLAREA DI INTERVENTO
VIA COMASINA 42 (MI)

PLANIMETRIA GENERALE - CORPO B
EDIFICIO U42 - VIA COMASINA 42 (MI)



Pianta piano rialzato
scala 1:50

LEGENDA

	TUBAZIONI MONTANTI
	TUBAZIONI RACCOLAMENTO ANDATA/RITORNO
	ELETTROPOMPA GEMELLARE DI CIRCOLAZIONE
	ELETTROPOMPA SINGOLA DI CIRCOLAZIONE
	LAVORAZIONE DA COMPLETARE

LEGENDA

	Unità di condizionamento esterna
	Unità di condizionamento interna installata a parete
	Unità di condizionamento interna installata nel controsoffitto
	Canali del gas termovettore
	Valvola a Y di dirramazione dei canali
00000000	Radiatore in alluminio con rispettiva potenza indicata in Watt
00000000	Termoarredo con rispettiva potenza indicata in Watt
	Bocchetta di immissione
	Canale di immissione
	Bocchetta di estrazione
	Canale di estrazione
ST	Serranda tagliafuoco

N.B.: L'impresa dovrà adeguare tutti radiatori e termoarredi presenti nell'edificio

NOTA: L'impresa prima dell'installazione delle unità esterne dovra eseguire un lavaggio dell'impianto completo delle tubazioni ribaltate sulla copertura. Eseguire la messa in pressione in contraddittorio con la D.L., la prova di tenuta dovrà essere eseguita con azoto ad una pressione di 32 bar per 48 ore.
Se la prova avrà dato esito positivo si dovrà procedere con il vuoto dell'impianto e la ricarica aggiuntiva con refrigerante R410a.
L'impresa quindi alla messa in servizio e collaudo dell'intero impianto e rilasciare la DICO dell'intero impianto meccanico.

PARTICOLARE RADIATORE IN ALLUMINIO CON VALVOLA TERMOSTATICA



PARTICOLARE TERMOARREDO IN ALLUMINIO CON VALVOLA TERMOSTATICA



F.p.o per tutti i radiatori e termoarredi di comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e termostatizzabili.
Dotato di sensore incorporato con elemento sensibile al liquido.
Campo di temperatura: 0+28 °C.